

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvaldes
iepirkuma komisijas
2019.gada 25.februāra sēdē (Protokols Nr.5)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Arnis Mazalis

ATKLĀTA KONKURSA
"Projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –
2.kārta" būvdarbi"

(iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2)

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

ATKLĀTA KONKURSA

**“Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –
2.kārta” būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2)**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

1. Jautājums.

Konkursa ELT tāme, 1.iepirkumam, nesakrīt ar projekta specifikāciju:

1.26	Sadalnes KS15, korpuss un pamatne metāla, ar cinka pārklājumu ne mazāku kā 600g/m ² , noturīgi pret agresīvu vidi, IP44 montāža un komplektācija	kompl.	1
1.27	Sadalnes KS16, korpuss un pamatne metāla, ar cinka pārklājumu ne mazāku kā 600g/m ² , noturīgi pret agresīvu vidi, IP44 montāža un komplektācija	kompl.	1

Sadales KS15, KS16 būs 2.kārtā.

Atbilde:

Jā, saskaņā ar būvprojektu “Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve” sadales KS15 un KS16 ir paredzētas būvprojekta 2. kārtā, kas nav jāiekļauj šī iepirkuma būvdarbu apjomā. Lokālā tāmē 2.3. ELT1 - Būvdarbu apjomu sarakstā ir ieviesusies kļūda, līdz ar to tāmē tiek dzēstas pozīcijas 1.26. un 1.27., bet papildināta ar iztrūkstošu pozīciju, kas ir uzskaitīta specifikācijā 30. pozīcijā - sadali KS21:

1.30	Sadalnes KS21, korpuss un pamatne metāla, ar cinka pārklājumu ne mazāku kā 600g/m ² , noturīgi pret agresīvu vidi, IP44 montāža un komplektācija	kompl.	1
------	---	--------	---

Lūdzam, skatīt lokālo tāmi 2.3. ELT1 jaunā redakcijā (Nolikuma skaidrojumu Nr.5 pielikumu).

2. Jautājums.

1.35	Caurdure zem sliežu ceļiem 1,5m dziļumā	m	225.0
------	---	---	-------

Bet caurdures caurules(1250N projektā) ir tikai 150m

1.19	Kabeļu aizsardzības caurules, zemē guldāmās caurdurei 750N d=110 montāža	m	150.0
------	--	---	-------

Atbilde:

Lokālā tāmē 2.3. ELT1 - Būvdarbu apjomu saraksta 1.19. pozīcijā ir ieviesusies drukas kļūda. Pozīcija tiek labota šādā redakcijā:

1.19	Kabeļu aizsardzības caurules, zemē guldāmās caurdurei 1250N d=110 montāža	m	150
------	---	---	-----

Pamatojoties uz šiem jautājumiem, vēršam uzmanību, ka būvprojekta "Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve – 2.kārta" rasējumu specifikācijā ELT1-8 lapā (*Faila nosaukums LSEZ_piestanes_71-72_EL1*) 34.pozīcijā ir apjoma kļūda. Precizējam specifikācijas 1.34. pozīciju sekojošā redakcijā:

1.34.	Caurdure zem sliežu ceļiem 1,5m dziļumā	m	150
-------	---	---	-----

Saskaņā ar šo, tiek veikti labojumi attiecīgo Būvdarbu apjoma tāmju veidlapas pozīcijā. Lūdzam, skatīt lokālo tāmī 2.3. ELT1 jaunā redakcijā (Nolikuma skaidrojumu Nr.5 pielikumu).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.35	Grants seguma atjaunošana	m2	60.0											
1.36	Esošo kabeļu atšūrfēšana un ieguldišana 1m dziļumā	m	975.0											
1.37	EPL digitālā uzņēmēšana	objekts	1											
1.38	lekārtu pieslēgšana, ieregulēšana	gab.	2											
1.39	Izpiļdokumentācija un elektriskie mērījumi	objekts	1											
1.40	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pieļaišanu pie darba	objekts	1											
1.41	Tranšējas rakšana, gultnes sagatavošana un aizbērsana trim kabeļiem	m	840.0											
1.42	Trases sakārtošana un zāliena atjaunošana	m2	25.0											
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:	Eur												

Sastādīja: _____

Būvprakses sertifikāts: